



ДОГОВОР
ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РАБОТИ ПО БПП-О БР.03/2019
Дел .бр.19-331/2019

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

А. А) Општина Крива Паланка

ул. „ Св.Јоаким Осоговски “ бр.175 Крива Паланка

застапувана од **Градоначалникот Борјанчо Мицевски**

(во понатамошниот текст **договорен орган**) од една страна , и

Б) ДПГТУ Белешков инженеринг ДООЕЛ Крива Паланка (назив, адреса, седиште и држава) застапуван од **Предраг Велиновски** (во понатамошниот текст Носител на набавката – **економски оператор**) од друга страна

II. ДЕФИНИЦИИ

Член 1

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следното значење:

- 1) „Договорен орган“ - е субјект дефиниран во член 4 од ЗЈН.
- 2) „Економски оператор“ – е носител на набавката: домашно или странско правно или физичко лице дефиниран во член 3 став 1 точка 13 од ЗЈН.
- 3) „Работи “ се работи потребни за потребите на општина Крива Паланка , согласно техничката спецификација која е составен дел на тендерската документација.
- 4) „Договорна цена“ е цената која ја побарува економскиот оператор, согласно понудбената документација - како што е утврдено во овој Договор.
- 5) „Градење“ е изведување на претходни работи, изработка на проектна документација, подготвителни работи, изградба на нова градба, реконструкција и адаптација на постојна градба што опфаќа: земјани работи, изведување на градежна конструкција, градежно-инсталатерски работи, градежно- завршни работи, вградување постројки или опрема и други работи со кои се оформува целината на градбата.
- 6) „Реконструкција“ е изведување на работи на постојна градба со кои се влијае врз исполнувањето на основните барања за градбата и со кои се менува усогласеноста на градбата со проектот, според кои е изградена, со изведување на доградба, надградба, менување на фасада, изведување на работи за пренамена на дел на градбата, промена на технолошки процес, санација на конструктивни елементи и слично.
- 7) „Адаптација“ е изведување на работи во внатрешноста на постојна градба со што не се менуваат конструктивните елементи на градбата.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е јавна набавка на следните работи : Градежни работи за адаптација на помошни простории во занимални за детска градинка „Детелинка,, Крива Паланка „по БПП-О 03/2019 дел. бр.19-331/2019 , според определен проект во договорен рок , а Нарачувачот се обврзува за тоа да му исплати определена цена.

IV. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Јазик на договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е Македонскиот јазик.

V. КОЛИЧИНА НА СТОКИТЕ

Член 4

Работите од член 2 кои се предмет на овој договор ќе бидат извршени по барање на договорниот орган согласно техничката спецификација која е составен дел на тендерската документација и согласно понудбената документација на јавната набавка БПП-О бр.03/2019 заведена под дел. бр.19-331/2019.

VI. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Цената на предметот на јавната набавка – работи од член 2 на овој договор е утврдена согласно понудбената документација и тоа :

1	2	3	4	5
Опис на работата	Единечна мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ (денари)	Вкупна цена без ДДВ(денари)
ПРЕДХОДНИ РАБОТИ -ДЕМОНТАЖА				
<u>Демонтажа на постоечки фасадни дрвени прозори и врати со одвоз до локација определена од Инвеститорот.</u>				
Трокрилен дрвен прозор со димензии 265/208	ком	2	398	796
Трокрилен дрвен прозор со димензии 271/208 и врата 87/210 со над светло	ком	1	531	531
Трокрилен дрвен прозор со димензии 217/208 заедно со врата 90/298	ком	1	531	531
Трокрилен дрвен прозор со димензии 307/208	ком	1	531	531
Еднокрилен дрвен прозор 86/106 со вентус	ком	2	398	796
Одстранување на прозорски дотраени даски	м	14	66	924
Демонтажа на внатрешни дрвени врати, со каси, со изнесување надвор од објектот, утовар и транспорт до локација определена од Инвеститорот.со димензии 75/200 (њц врата)	ком	2	266	532
Демонтажа на внатрешни дрвени врати, со каси, со изнесување надвор од објектот, утовар и транспорт до локација определена од Инвеститорот 86/200	ком	1	266	266
Демонтажа на внатрешни дрвени врати, со каси, со изнесување надвор од објектот, утовар и транспорт до локација определена од Инвеститорот 96/200	ком	2	332	664
Демонтажа на четворокрилен фиксен метален портал кај Влезна партија(513/336)со изнесување надвор од објектот, утовар и транспорт до локација определена од Инвеститорот	ком	1	531	531
Демонтажа на внатрешни дрвени врати, со каси, со изнесување надвор од објектот, утовар и транспорт до локација определена од Инвеститорот 116/293	ком	1	332	332
Демонтажа на трокрилен фиксен дрвен портал со врата се комплет(800/220+90)со изнесување надвор од објектот, утовар и транспорт до локација определена од Инвеститорот	ком	1	664	664

Демонтажа на трокрилен фиксен дрвен портал со врата се комплет(780/225+90)со изнесување надвор од објектот, утовар и транспорт до локација определена од Инвеститорот	ком	1	664	664
Демонтажа на трокрилен фиксен дрвен портал со врата се комплет(780/290)со изнесување надвор од објектот, утовар и транспорт до локација определена од Инвеститорот	ком	1	664	664
Демонтажа на трокрилен фиксен дрвен портал со врата се комплет(646/290)со изнесување надвор од објектот, утовар и транспорт до локација определена од Инвеститорот	ком	1	664	664
Демонтажа на едно крилен фиксен дрвен прозор 86/86 со изнесување надвор од објектот, утовар и транспорт до локација определена од Инвеститорот	ком	3	332	996
Демонтажа на постоечки фасадни дрвени прозори и врати со одвоз до локација определена од Инвеститорот.	Паушал-вкупно за сите ставки претходно			10.086
ОСТРАНУВАЊЕ				
Кршење на подни керамички плочки во просторија-САНИТАРЕН ЈАЗОЛ комплет со сите слоеви до плоча со изнесување на шутот, утовар и транспорт до депонија определена од Инвеститорот	м2	1	199	2189
Кршење на ѕидни керамички плочки комплет со сите слоеви до плоча со изнесување на шутот, утовар и транспорт до депонија определена од Инвеститорот.	м2	38	199	7562
Кршење на под од бетонско-Терацо со д= 6 см со изнесување на шутот, утовар и транспорт до депонија определена од Инвеститорот.	м2	11	199	2189
Демонтажа на постоечки паркетни лајсни во просториите спална и магацин со паркет и ламинат со утовар и одвоз до депонија	м	61	33	2013
Демонтажа на ОСБ подни табли од дрво со изнесување на истите утовар И транспорт во просторија одредена од Надзорен инженер	м2	56	66	3696
Демонтажа на руиниран паркет утовар И износ во просторија одредена од надзорен инженер	м2	56	66	3696
Демонтажа на бетонска кошулка со дебелина од 5см	м2	56	133	7448
Остранување(вкупно)				28.793
БЕТОНСКИ РАБОТИ				
Изработка на бетонска подна плоча со дебелина од 3 до 4см заедно со рабиц мрежа ф-0,5мм по целата површина на истата,со употреба на хидромалфлекс по упатство на производителот.Подовите претходно добро се чистат од обиените слоеви на подовите се обеспрашуваат, се премачкуваат со У-вркса и се изработува кошулката	м2	56	398	22.288
Бетонски работи(вкупно)				22.288
ИЗОЛАТОРСКИ РАБОТИ				

Машинско нанесување на хоризонтална хидроизолација на подови во санитарии, преку кошулици со хидроизолација - систем Полиуреа Хибрид ФА402 со претходно нанесување на полиуретански пајмер - вкупна дебелина на изолацијата е 1,5 до 2 мм, со употреба на мрежичка на сите прекршувања, согласно упатствата на производителот.	м2	11	398	4.378
Набавка и поставување на хидроизолација од тер хартија со преклоп и поставена на бетомен и стиродур од 2.0см со преклопи врз постоечката бетонската плоча	м2	56	332	18.592
Изолаторски работи(вкупно)				22.970
ЛИМАРСКИ РАБОТИ				
Набавка и транспорт на материјал, кроење и изработка на банци на прозори изработени од рамен пластифициран челичен лим со р.ш 20-30 см	м2	22	199	4.378
Лимарски работи (вкупно)				4.378
КЕРАМИЧАРСКИ РАБОТИ				
Набавка и монтажа на подни антилизгави керамички плочки во санитарен јазол, прва класа на подлога од лепак за керамички плочки, комплет со исполна на фуџи со маса за фуџирање. Прва класа_ димензии 50/30см	м2	11	930	10.230
Облагање со сидни керамички плочки (прва класа) на постоечком бетонско корито кај чешмите на подлога од лепак за керамички плочки комплет со исполна на фуџи со маса за фуџирање. Прва класа_ димензии 50/30см	м2	41	797	32.677
Керамичарски работи(вкупно)				42.907
ОБРАБОТКА НА ПОДОВИ				
Прегледување на сите подови од паркет, евентуално пополнување на поголеми фуџи и празнини меѓу дрвените паркетни ламели со лепак за паркет, комплетно стругање, премачкување со заштитен премаз и лакирање на паркетот со мат лак во три слоја	м2	56	332	18.592
Набавка и монтажа на дрвена паркетна лајсна на подови од паркет	м	30,4	66	2.006
Набавка и монтажа на дрвена паркетна лајсна на подови од паркет	м	30,4	66	.006
Набавка И поставување на нов дабов паркет со дебелина од 2.2см врз подлога од бетомент заедно со негово стругање премечкување со заштитен премаз И лакирање на паркетот со мат лак од 3 слоја	м2	56	1.328	74.368
Набавка и монтажа на ПВЦ подна облога во ролна со д= 3.3 мм, 3кг/м2 произведена од 100% рециклирачки материјал од производителот . Пред да се постави завршната облога на цементна кошулка, да се усиса од нечистотии, да се нанесе прајмер, да се излие Олма смеса за израмнување, да се избруси и усиса, а потоа да се постави подот со лепење и со варење на споевите согласно упатствата на производителот, во цената е пресметано и додатни дополнителни 10см од двете страни залпени на вертикалните ѕидови. (за просторија влезен хол.)во светло сива нијанса.	м2	88	930	81.840
Набавка и монтажа на ПВЦ лајсна на сите подови_ бојата да соодветствува со бојата на подот	м	27	133	3.591
Работи со подови(вкупно)				182.403
МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ				

Боене со поликор во боја по избор на надзорниот инженер. Да се користат еколошки и светли бои комплет со употреба на подвижно скеле.	м2	230	46	10.580
Боене на влезе хол со мрсна боја по избор на надзорниот инженер. Да се користат еколошки и светли бои комплет со употреба на подвижно скеле. До висина од 1.0 метар.	м	30	133	3.990
Молерофарбарски работи (вкупно)				14.570
РАЗНИ РАБОТИ				
Набавка и вградување на стиропор_20кг/м3 со дебелина од 2,0см со лепак, мрежа и потребна глет маса и монтажа на вертикални ѕидови - 1.0 м висина,	м2	55	266	14.630
Набавка и монтажа-Шравње на ѕидовите со дрвени даски со дебелина од 1.2см на висина од 1.0м истите да бидат измазнети лакирани два пати и во цената е завршна дрвена лајсна која треба да биде заоблена(без остри ивици)	м2	55	664	36.520
Разни работи(вкупно)				51.150
ВОДОВОД				
Ископ во тесен обим(комбиниран рачен и машински 50/50% еден дел во земја и еден дел во постоечки бетонски тротар за вградување на пластични водоводни цевки во длабочина од еден метар	м	22	332	7.304
Поставување на пластични цевки со дебелина од Ф 1 цол заедно со потребен ситен песок и дупли изолациони термо црева-против мрзнење	м	22	66	1.452
Спојување со постоечка водоводна шахта за влез и спој со постоечка водоводна инсталација во санитарн јазол со сите фасонски елементи. Комплет спремно за употреба	Пуаш.			.328
Набавка и вградување на детски шољи во санитарниите комплет со казанче за вода-ниску уградно задофат на деца и сите фасонски елементи спремно за употреба	бр	2	7.304	14.608
Набавка и вградување на фајансов мијалник -Детски со висина Хмац 70см комплет со сите фасонски елементи спремно за употреба	бр	4	996	3.984
Набавка и вградување на усадна чешма со сите фасонски елементи спремно за употреба	бр	4	1.195	4.780
Набавка и вградување на држач за тоалетна хартија алуминиумски	бр	2	398	796
Набавка и вградување на сапуњерка за течен сапун статична и алуминиумска	бр	4	332	1.328
Набавка И вградување на четка за чистење со алуминиумско постолје во санитарии	бр	2	332	664
Набавка И вградување на Бољер од 80л W 2KW комплет спремно за употреба со сите потребни елементи.	бр	1	5.312	5.312
Набавка и монтажа на ниски уградни казанчиња за испирање на вода комплет со сите фасонски елементи спремно за употреба	бр	2	1.328	2.656
Водоводни работи(вкупно)				44.212
НОВА СТОЛАРИЈА				

Набавка и монтажа на ПВЦ фасадна столарија изработена од пластифицирани шест коморни профили со бела бојан на метална подконструкција д-1.2мм (без прекини)застаклени со термопан стакло 4+16+4сс(четри сезонско стакло), комплет со шарки, оков и брави, во цената е пластифициран даска на парапетен сид од внатре со димензија од 20см како и потребно крпење на сите настанати дупки и завршено кречење во бела боја и тоа следно:				
Двокрилен ПВЦ прозор со димнезии 264/208 со над светло	КОМ	2	17.662	35.324
Двокрилен ПВЦ прозор со димензии 271/208 и врата 87/210 со над светло И вентус отворање	КОМ	1	17.928	17.928
Двокрилен ПВЦ прозор со димензии 217/208 заедно со врата И вентус отворање 90/298	КОМ	1	22.576	22.576
Трокрилен ПВЦ прозор со димензии 307/208 И вентус отворање	КОМ	1	21.248	21.248
Енокрилен ПВЦ прозор 86/106 со вентус	КОМ	2	4.648	9.296
Набавка И монтажа на внатрешна ПВЦ од петокорен профил во бела боја на метална подконструкција д-1.2мм комплет со оков, кваки, полн профил(без стакло)И димензии 75/100(детски)	КОМ	2	3.453	6.906
Набавка И монтажа на внатрешна енокрилна врата со каса И дупло Шперовано фурмирано крило ,бајцувано И боена во боја (најсветла Окер)комплет со оков, брави,кваки И заклучување до клуч од две бетаил, димензии 90/200	КОМ	1	6.640	6.640
Набавка И монтажа на внатрешна енокрилна врата со каса И дупло Шперовано фурмирано крило ,бајцувано И боена во боја (најсветла Окер)комплет со оков, брави,кваки И заклучување до клуч од две бетаил, димензии 100/200	КОМ	2	7.968	15.936
Набавка И монтажа на внатрешна ПВЦ од Шестокоморен профил во бела боја на метална подконструкција д-1.2мм комплет со оков, кваки, И заклучување од две бетаил , полн профил димензии 116/293 со над светло.	КОМ	1	10.624	10.624
Набавка И монтажа на влезна врата од Алуминиумски профил со Термо мост комплет со праг кој треба да биде во исто ниво на подот во бела боја со над светло И саќе, димензии 150/305	КОМ	2	27.224	54.448
Набавка И монтажа на трокрилен прозор од ПВЦ Шестокоморен профил во бела боја на метална(челична) непрекината подконструкција д-1.2мм застаклени со термопан стакло 4+16+4сс(четри сезонско стакло), комплет со шарки, оков и брави И вентус два на број во цената е пластифициран даска на парапетен сид од надвор со димензија од 20см и тоа димензии 280/305	КОМ	2	19.256	38.512
Набавка И монтажа на пет фиксен портал-прозори една врата со два вентуса од ПВЦ Шестокоморен профил во бела боја со метална(челична) непрекината подконструкција д-1.2мм застаклени со термопан стакло 4+16+4сс(четри сезонско стакло), комплет со шарки, оков и брави И во цената е пластифициран даска на парапетен сид од внатре со димензија од 20см Вкупни димензии (800/220 -90 врата)	КОМ	1	37.848	37.848

Набавка И монтажа на пет фиксен портал И една врата од ПВЦ Шестокоморен профил во бела боја со метална(челична) непрекината подконструкција д-1.2мм застаклени со термопан стакло 4+16+4сс(четри сезонско стакло), комплет со шарки, оков и брави И во цената е пластифициран даска на парапетен сид од внатре со димензија од 20см Вкупни димензии (780/225 -90 врата)	ком	1	37.848	37.848
Набавка И монтажа на пет фиксен портал И една врата од ПВЦ Шестокоморен профил во бела боја со метална(челична) непрекината подконструкција д-1.2мм застаклени со термопан стакло 4+16+4сс(четри сезонско стакло), комплет со шарки, оков и брава за вратата.Вкупни димензии (720/290 -90 врата)	ком	1	40.985	40.985
Набавка И монтажа на пет фиксен портал И една врата од ПВЦ Шестокоморен профил во бела боја со метална(челична) непрекината подконструкција д-1.2мм застаклени со термопан стакло 4+16+4сс(четри сезонско стакло), комплет со шарки, оков и брава за вратата.Вкупни димензии (646/290 -90 врата)	ком	1	38.512	38.512
Еднокрилен ПВЦ прозор 86/106 со вентус. Изработена од пластифицирани шест коморни профили со бела бојан на метална подконструкција д-1.2мм (без прекини)застаклени со термопан стакло 4+16+4сс(четри сезонско стакло), во цената е пластифициран даска на парапетен сид од внатре со димензија од 20см како и потребно крпење на сите настанати дупки и завршено кречење во бела боја и_детали во фаза Столарија	ком	3	4.648	13.944
Столарски работи(вкупно)				407.911
РЕКАПИТУЛАЦИЈА				Вкупна цена без ДДВ
1 Предходни работи -ДЕМОНТАЖА				10.086
2 Остранување				28.793
3 Бетонски работи				22.288
4 Изолаторски работи				22.970
5 Лимарски работи				4.378
6 Керамичарски работи				42.907
7 Обработка на подови				182.403
8 Молерофарбарски работи				14.570
9 Разни работи				51.150
10 Водовод				44.212
11 Столарски работи				407.911
ВКУПНО ДЕНАРИ ЗА СИТЕ ФАЗИ БЕЗ ДДВ ОД 18%				831.668
ВКУПНО ДЕНАРИ ЗА СИТЕ ФАЗИ ПРЕДМЕР СО ДДВ ОД 18%				981.368

Вкупната цена на јавната набавка без засметан Данокот на додадена вредност , изнесува 831.668,00 денари (осумстотини триест и една илјада шестотини шеесет и осум денари) односно со засметан ДДВ 981.368,00 денари (деветстотини осумдесет и една илјада триста шеесет и осум денари) денари.

VII. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИСПОРАКА НА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКАТА

Член 6

Економскиот оператор е должен работите да ги изврши во рок од 3 месеци склучување на овој Договор .

VIII. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Плаќањето за предметната набавка ќе се врши во рок од 30 дена по доставена ситуација за работите предмет на овој договор врз основа на два примероци од извештајот за завршената работа и заверени фактури потпишана од овластен надзор.

Плаќањето ќе биде извршено од Буџетот на Општина Крива Паланка и сретства обезбедени од Фондација отворено општество Македонија .

Член 8

IX. КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА

Член 9

Квалитативна и квантитативната контрола на услугите од член 2 од овој Договор врши Општина Крива паланка , преку овластено лице- Надзорен орган.

Изведувачот е должен во објектот да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот или договорениот квалитет.
Ако е потребно Изведувачот е должен да изврши соодветно испитување на материјалот.

X. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 10

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена , евентуалниот спор ќе го решава надлежниот суд во Куманово .

XI. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Овој договор е склучен со времетраење од 6 (шест) месеци сметајќи од денот на склучувањето на договорот .

XII. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот должна е тоа да го соопшти на другата договорна страна без одлагање, по писмен пат.

XIII. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 13

За се што не е регулирано со овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Македонија.

XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 15

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на третата страна, без взаемна писмена согласност.

Член 16

Овој Договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) за Договорниот орган и 2 (два) за Економскиот оператор.

ДОГОВОРЕН ОРГАН
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник
Борјанчо Мицевски



ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР
ДПГТУ Белешков инженеринг ДООЕЛ
Управител
Предраг Велиновски

